

**Подмяна на тръбите на хранителния водопровод от НР V= 300куб.м
село Капитан Андреево до кранова РШ**

№	Наименование	мярка	К-во
	ТРАСЕ 1		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	875.3
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧНИ С Н= 0 ДО 2М	м3	97.25
3	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП С Н ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1812
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	56.449
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	510.741
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	564.49
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	400.41
8	ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО 10 КМ	м3	400.41
9	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА	м2	616
10	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБА	м3	371.63
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБА Ф250/220.4 РН 10	м	586.68
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	586.68
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	586.68
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф250/90гр	бр	2
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф250/11гр	бр	2
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф250/25гр	бр	3
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Ф250/200/250	бр	1
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ Ф250	бр	4
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф250	бр	4
20	НАПРАВА НА ОПОРЕН БЛОК	бр	10
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ФЛАНШОВ ТРОЙНИК Ф250/100/250	бр	2
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф100	бр	2
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИК Ф100	бр	1
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф100	м	2
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО КОЛЯНО Ф100/90гр	бр	3
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ду 100	бр	1
27	ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕ ШАХТА Ф1000 С ВИСОЧИНА ДО 2М И КАПАК ПОЛИМЕР БЕТОНОВ Ф800 ЗА ВЪЗДУШНИК	бр	1
28	ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕ ШАХТА Ф1000/Н1.70М С ВИСОЧИНА ДО 2М И КАПАК ПОЛИМЕР БЕТОНОВ Ф800 ЗА ОТТОК	бр	1
29	НАПРАВА НА ЗАСКАЛЯВЕНЕ ПО ДЕТЕАЙЛ ЗА ОТЛИВНИКИ /БЕТОН - 0.5м3, ТРОШЕН КАМЪК - 0.5м3 /	бр	1
30	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	586.68
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД	м	586.68
32	РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪРЗКА С НОВА ТРЪБА Ф250	бр	1
33	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА КРАНОВА ШАХТА	бр	1

**Изграждане на външен водопровод от кранова РШ до Развлекателен комплекс в ПИ
36110.31.667 с. Капитан Андреево, община Свиленград**

№	Наименование	мярка	К-во
	ТРАСЕ 2		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	4264.51
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н= 0 ДО 2М	м3	473.83
3	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП С Н ДО 2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	9054.2
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	282.70
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	2544.3
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	2827.00
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1908.71
8	ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО 10 КМ	м3	1908.71
9	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА	м2	2904.55
10	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБА	м3	1781.21
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБА Ф200/176.2 PN 10	м	2969.93
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	2908.83
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	2908.83
14	НАПРАВА НА ХОРИЗОНТАЛЕНИ СОНДАЖ С ОБСАДНА СТОМАНЕНА ТРЪБА 406/10, ВКЪЛУЧИТЕЛНО ИЗКОП ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СОНДАЖНА МАШИНА, ПРОКАРВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИЯ СОНАДЖ И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА		37.7
15	НАПРАВА НА ХОРИЗОНТАЛЕНИ СОНДАЖ С ОБСАДНА СТОМАНЕНА ТРЪБА 406/10, ВКЪЛУЧИТЕЛНО ИЗКОП ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СОНДАЖНА МАШИНА, ПРОКАРВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИЯ СОНАДЖ И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА		21.8
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф200/90гр	бр	34
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф200/11гр	бр	1
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф200/22гр	бр	3
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф200/30гр	бр	3
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф200/40гр	бр	2
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА Ф200/60гр	бр	2
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА Ф200	бр	2
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ Ф200	бр	30
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф200	бр	30
24	НАПРАВА НА ОПОРЕН БЛОК	бр	50
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ФЛАНШОВ ТРОЙНИК Ф200/100/200	бр	11
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф200	бр	2
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф100	бр	12
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИК Ф100	бр	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА Ф200	бр	2
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф100	м	13
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОЛЯНО Ф100/90гр	бр	15
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ду 100	бр	6
31	ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕ ШАХТА Ф1000 С ВИСОЧИНА ДО 2М И КАПАК ПОЛИМЕР БЕТОНОВ Ф800 ЗА ВЪЗДУШНИК	бр	6
32	ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕ ШАХТА Ф1000/Н1.70М С ВИСОЧИНА ДО 2М И КАПАК ПОЛИМЕР БЕТОНОВ Ф800 ЗА ОТТОК	бр	5
33	НАПРАВА НА ЗАСКАЛЯВЕНЕ ПО ДЕТЕАЙЛ ЗА ОТЛИВНИКИ /БЕТОН - 0.5м3, ТРОШЕН КАМЪК - 0.5м3 /	бр	6
34	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВХОДНА ШАХТА 185/160/310 И ПОЛИМЕР БЕТОНОВ КАПАК Ф800	бр	1
35	ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗХОДНА ШАХТА 160/160/375 И ПОЛИМЕР БЕТОНОВ КАПАК Ф800 С ОТВОР 40/50/20 ЗАПЪЛНЕ С ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	бр	1
36	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВХОДНА ШАХТА 160/160/375 И ПОЛИМЕР БЕТОНОВ КАПАК Ф800	бр	1

37	ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗХОДНА ШАХТА 160/160/290 И ПОЛИМЕР БЕТОНОВ КАПАК Ф800	бр	1
38	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	2969.93
39	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД	м	2969.93
	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА И ОБОРУДВАНЕ		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	99
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧНИ С Н= 0 ДО 2М	м3	11
3	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	7.82
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	70.42
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	78.24
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	31.76
7	ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО 10 КМ	м3	31.76
8	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА	м2	8
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В1	м3	1.764
10	НАПРАВА НА КОФРАЖ ЗА ДЪНО И ПЛОЧА НА ШАХТА	м2	15.2
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ДЪНО, ПЛОЧА И ПРЪСТЕН	кг	263
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕКТОН В25	м3	3.49
13	НАПРАВА НА ЗИДАРИЯ С БЕТОНОВИ ИВИЦИ 50/25/10СМ	м2	38.5
14	НАПРАВА НА БИТУМНА ЗАМАЗКА	м2	7
15	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ДЪНО И СТЕНИ	м2	40.75
16	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА И РАМКА	бр	1
17	НАПРАВА НА ОПОРЕН БЛОК	бр	3
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN200	бр	2
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН КЛАПЪН DN200	бр	1
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАН ВОДОМЕР ВВ 150	бр	1
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф200/6	м	1
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР DN200	бр	1
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ Ф200	бр	2
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф200	бр	2